

Przebudowa drogi gminnej nr 4738P w m. Kolonia Kokanin gm. Żelazków

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.7		
2 d.1	KNNR 2-31 1402-01 D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów	m ²	700*2*1 = 1400.00		
3 d.1	KNNR 1 0102-05 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni	ha	0.02		
2 ROBOTY ZIEMNE						
4 d.2	KNNR 6 1302-02 D-06.04.01	Oczyszczanie rowów zwyprofilowaniem dna i skarp z namotu gr.30cm	m	700+120 = 820.00		
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
5 d.3	KNNR 6 1102-04 D-05.02.01a	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczeniem tłucznia mechanicznie przy gł.wyboi 7cm	m ²	3*700+50 = 2150.00		
6 d.3	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3*700+50 = 2150.00		
7 d.3	KNNR AT-03 0101-01 D-05.03.05a	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł.do 5cm	m	15		
8 d.3	KNNR 6 0309-02 05 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KRI-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylład. 5-10 t	m ²	3*700+50 = 2150.00		
4 POBOCZA						
9 d.4	KNNR 1 0311-01 D-06.03.01a	Formowanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego twardego o gr.10cm i szer.2x50cm łącznie z zagęszczeniem	m ³	700*2*0.5*0.1 = 70.00		
10 d.4	KNNR 1 0311-01 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi do 10cm	m ³	700*2*0.5*0.2 = 140.00		
11 d.4	KNNR 1 0503-05 D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m ²	700*2*0.5 = 700.00		
5 OZNAKOWANIE PIONOWE						
12 d.5	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Ślupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 40-40cm od spodu rury +0,06m3 betonu	szt	3		
13 d.5	KNNR 6 0702-02 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow.do 0,3m2	szt	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 4738P w m. Kolonia Kokanin gm. Żelazków

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	01				
	D-01.01.01	0.7			
			km	0.70	
2	KNR 2-31	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów	m ²	RAZEM	0.70
d.1	1402-01 D-				
	09.01.03	700*2*1	m ²	1400.00	
			ha	RAZEM	1400.00
3	KNNR 1 0102-	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyc średnich od 31% do 60% powierzchni	ha		
d.1	05				
	D-01.02.01	0.02	ha	0.02	
				RAZEM	0.02
2 ROBOTY ZIEMNE					
4	KNNR 6 1302-	Oczyszczanie rowów zwyprofilowaniem dna i skarp z namuliu gr.30cm	m		
d.2	02				
	D-06.04.01	700+120	m	820.00	
				RAZEM	820.00
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
5	KNNR 6 1102-	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczeniem tłucznia mechanicznie przy gł.wyboi 7cm	m ²		
d.3	04				
	D-05.02.01a	3*700+50	m ²	2150.00	
			m ²	RAZEM	2150.00
6	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	07				
	D-04.03.01	3*700+50	m ²	2150.00	
			m ²	RAZEM	2150.00
7	KNR AT-03	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł.do 5cm	m		
d.3	0101-01				
	D-05.03.05a	15	m	15.00	
			m ²	RAZEM	15.00
8	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KRI-KR2, grubość warstwy ściERALNEJ po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²		
d.3	02 05				
	D-05.03.05a	3*700+50	m ²	2150.00	
				RAZEM	2150.00
4 POBOCZA					
9	KNNR 1 0311-	Formowanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego twardego o gr.10cm i szer.2x50cm łącznie z zagęszczeniem	m ³		
d.4	01				
	D-06.03.01a	700*2*0.5*0.1	m ³	70.00	
			m ³	RAZEM	70.00
10	KNNR 1 0311-	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi do 10cm	m ³		
d.4	01				
	D-06.03.01	700*2*0.5*0.2	m ³	140.00	
			m ²	RAZEM	140.00
11	KNNR 1 0503-	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m ²		
d.4	05				
	D-09.01.01	700*2*0.5	m ²	700.00	
				RAZEM	700.00
5 OZNAKOWANIE PIONOWE					
12	KNNR 6 0702-	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 40-40cm od spodu rury +0,06m3 betonu	szt		
d.5	01				
	D-07.02.01	3	szt	3.00	
			szt	RAZEM	3.00
13	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe o pow.do 0,3m2	szt		
d.5	02				
	D-07.02.01	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00