

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej, dz. 136 w Skarszewie

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn .obm.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym	km	0,58
2 d.1	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	2
2		USUNIĘCIE KRZEWÓW		
3 d.2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60 % powierzchni	ha	0,01
4 d.2	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,1
3		ROBOTY ZIEMNE		
5 d.3	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu	m	300
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
6 d.4	D-04.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) grunt kat. I-II (580,0 m x 5,0 m)	m2	2900
7 d.4	D-04.01.01	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane przy użyciu koparki, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału (580,0 m x 4,0 m)	m2	2320
8 d.4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (580,0 m x 4,0 m)	m2	2320
9 d.4	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (580,0 m x 4,0 m)	m2	2320
10 d.4	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0,31/5 mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (580,0 m x 4,0 m)	m2	2320
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
11 d.5	D-06.03.01	Formowanie poboczy z kruszywa naturalnego lub gruntu rodzimego stabilizowanego mechanicznie dostarczonego samochodami samowyladowczymi o śr. grubosci 10 cm 0,5 m	m2	1160
12 d.5	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią	m2	1160
6		OZNAKOWANIE PIONOWE		
13 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	2
14 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	2
15	Kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				
Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT				

Wykonał: Wiktor Piętka