

## Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 38 i 98/2 w m. Góry Złotnickie

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn .obm.	Ilość
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym - pomiar geodezyjny upr. Geodeta	km	0,915
1.2	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	4
<b>2</b>			<b>USUNIĘCIE KRZEWÓW I KARCZOWANIE PNI</b>		
2.3	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Regulacja i podstrzyżenie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60 % powierzchni	ha	0,4
2.4	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,4
2.5	KNR-W 2 - 01 0109-07	D-01.02.01	Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi	szt	25
2.6	KNNR 1 0107-03	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi poza teren budowy	m-p	25
<b>3</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
3.7	KNR 2-31 1403-06	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 915x2	m	1830
3.8	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.(915x4x0,25)	m <sup>3</sup>	915
<b>4</b>			<b>REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH</b>		
4.9	KNNR 6 0605-02	D-03.01.01	Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy fundamentowe betonowe wraz z robotami ziemnymi i rozbiórkami	m <sup>3</sup>	3,6
4.10	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 30 cm	m	12
4.11	KNNR 6 0605-03 -01	D-03.01.01	Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 30cm lub murowane z bloczków M6	szt	2
<b>5</b>			<b>JEZDNIA</b>		
5.12	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta o głęb. 25 cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału 915x4,0+150m2 skrzyżowania i zjazdu	m2	3810
5.13	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2	3810
5.14	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	3810
5.15	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	3810
<b>6</b>			<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>		
6.16	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2	szt	8,00
6.17	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	8,00

<b>7</b>			<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>		
7.18	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu dostarczonego samochodami samowyladowczymi o sr. grubosci 10 cm 915x2x1	m2	1830
7.19	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I III	m2	1830
7.20	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1