


Rzut konstrukcji piętra skala 1:100



UWAGI:

1. PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
2. ZBROJENIE PODŁUŻNE WIENCÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 80cm. W MIEJSCACH PRZECIECIEĆ, ZAŁAMAĆ, NAROZRY WIENCÓW NALEŻY ZASTOSOWAĆ DODATKOWE PRĘTY ZAKŁONIONE W SĄSIEDNIE ELEMENTY.
3. WIENCE ŚCIAN PROSTOKĄTNYCH O ZBLIŻONYCH WYSOKOŚCIACH UCIĄGLAĆ RDZENIAMI ZBROJONYMI PRĘTAMI PODŁUŻNYMI 4#12 I SRZEMIENIAMI #6 CO 30cm
4. Z WIENCÓW WYPUSZCİĆ PRĘTY STARTOWE RDZENI.
5. POD PODCIĄGAMI I NADPROŻAMI MONOLITYCZNYMI OPARTYMI BEZPOŚREDNIO NA MURZE PRZEMUROWAĆ KILKA WARSTW Z CEGŁY PEŁNEJ KL. 15 NA ZAPRAWIE KL. M5
6. WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA MUSZĄ POSIADAĆ SWADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.

stadum:	skala:	adres (miejsc):		nazwa (miejsc):		nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY	1:100	Żelazków dz. nr 442/9, 442/10, 442/11, 442/13 obręb Żelazków, gm. Żelazków. 62-817 Żelazków.		ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ O POMIESZCZENIA SOCJALE (POBYTU DZIENNEGO)		
branża:	data:	autor projektu:	podpis:	nazwa rysownika:		
KONSTRUKCJA	05.2016	mgr inż. Marek Wachowski upr. bud. LOD/2529/PW/OK/14 specjalność konstrukcyjno-budowlana	podpis:	Rzut konstrukcji piętra		
PROGRAM		sprawdzający:	podpis:			
		mgr inż. Marek Młynarczyk upr. bud. 471/84/91 specjalność konstrukcyjno-budowlana				
		ArchCAD lic. nr SN 2-2771178				