


Rzut stropu nad parterem skala 1:50



- UWAGI:
- PROJEKT KONSTRUKCJA ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
 - ZBROJENIE PODŁOŻNE WIENCÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 80cm. W MIEJSCACH PRZECIECIE, ZACINAĆ; NAKŁADY WIENCÓW NALEŻY ZASTOSOWAĆ DODATKOWE PRĘTY ZAKOTWIONE W SĄSIEDNIE ELEMENTY.
 - WIENCE ŚCIAN PROSTOKĄTNYCH O ZBLIŻONYCH WYSOKOŚCIACH UCAĞLAĆ ROZCIENIAMI ZBROJONYMI PRĘTAMI PODŁOŻNYMI 4#12 I SZKIEŁKAMI 4#6 CO 30cm.
 - Z WIENCÓW WYPUSZCZĄC PRĘTY STARTOWE ROZCIENI.
 - POD PODCISNAMI I NADPROŻAMI MONOLITYCZNYMI OPARTYMI BEZPOŚREDNIO NA MURZE PRZEMIEROWAĆ KILKA WARSZTÓW Z CIERZY PEWNEJ KL. 15 NA ZAPRAWIE KL. M5.
 - WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.

PROJEKT BUDOWLANY	skala	1:50	tytuł	Zielaków dz. nr 442/9, 442/10, 442/11, 442/13 obręb Zielaków, gm. Zielaków.	PROJEKTOWANIE	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ O POMIESZCZENIA SĄGALNE (POBYTU DZIENNEGO)	INŻYNIER	
KONSTRUKCJA	data	05.2016	autor	mgr inż. Marek Wachowski upr. bud. L002020PWOK14	projekt		opracowanie	mgr inż. Marek Wachowski upr. bud. 47146/1
PROGRAM	opracowanie		opracowanie	mgr inż. Marek Wachowski upr. bud. 47146/1	opracowanie		opracowanie	mgr inż. Marek Wachowski upr. bud. 47146/1