


Przekrój A-A  
skala 1:20



- a) warstwa ścierna AC11S 50/70 gr. 5cm, wg PN-EN 13108-x, asf. 50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 12-14, Uziarnienie kruszyw i wypełniacza wg WT-2 tabl. 17. Właściwości bet. Asf. wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,
- b) warstwa wyrównawcza / wiążąca AC16W gr. 3cm, wg PN-EN 13108-x, asf. 50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 8-11, Uziarnienie kruszyw i wypełniacza wg WT-2 tabl. 11. Właściwości bet. Asf. wg WT-2 tabl. 13, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,
- c) warstwa ścierna AC11S 50/70 gr. 4cm, wg PN-EN 13108-x, asf. 50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 12-14, Uziarnienie kruszyw i wypełniacza wg WT-2 tabl. 17. Właściwości bet. Asf. wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,
- d) warstwa kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm. Wszystkie warstwy przed ułożeniem warstw bitumicznych należy skropić asfaltową w ilościach określonych poniżej:
- 0,5 - 0,7 kg/m<sup>2</sup> – dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
  - 0,1 - 0,5 kg/m<sup>2</sup> – dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

|  |   |
|--|---|
| ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH<br>"R-PROJEKT"   |   |
| ul. Ks. W. Bliżniskiego 1, 62-850 Lisków<br>tel. 606 471 330<br>email: rygas.projekt@gmail.com |   |
| INWESTOR :   | Gmina Żelazków<br>Żelazków 138<br>62-817 Żelazków |
| NAZWA OBIEKTU:   | Droga wewnętrzna                                  |
| RYSUNEK:   | Przekrój A-A                                      |
| LOKALIZACJA:   | 62-817 Żelazków,<br>dz. nr 442/12, obręb Żelazków |
| BRANŻA:  | Drogowa   |
| PROJEKTANT :   | inż. Arkadiusz Rygas                              |
| OPRACOWAŁ:   | inż. Arkadiusz Rygas                              |
| data:  | luty, 2018  |
| nr rysunku:  | 2   |
| skala:   | 1:20  |
| podpis:  |   |
| podpis:  |   |