



Przekrój B-B
skala 1:20



Przekrój C-C
skala 1:20



ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT" ul. Ks. W. Bilińskiego 1, 62-850 Lisków tel. 606 471 330 email: rygas.projekt@gmail.com	
INWESTOR: Gmina Żelazków Żelazków 138 62-817 Żelazków	data: luty, 2018
NAZWA OBIEKTU: Droga wewnętrzna	
RYSUNEK: Przekrój B-B i C-C	
LOKALIZACJA: 62-817 Żelazków, dz. nr 442/12, 434/1 obręb Żelazków	
BRANŻA: Drogowa	nr rysunku skala: 3 1:20
PROJEKTANT : inż. Arkadiusz Rygas	podpis: <div>WKP/0300/POOD/13</div>
OPRACOWAŁ: inż. Arkadiusz Rygas	podpis: <div></div>

- g) kostka betonowa, gr. 8cm, kolor czerwony
- h) podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
- i) warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm1,5MPa, gr. 12cm
- j) kostka betonowa, gr. 8cm, kolor szary
- k) warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- l) warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm2,5MPa, gr. 15cm