



**skala 1:20**

- |  |
|--|
| - kostka z betonu prasowanego gr. 6 cm spełniająca zalecenia IBDiM udzielania aprobat technicznych Nr Z/96 - 03 - 002,     |
| - podsypka cementowa piaskowa gr. 3 cm 1:4 wg BN-87/6774-04  |
| - wzmocnienie podłoża gruntowego warstwą z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 1,5 MPa grubości 10 cm wg PN-S-96013:1997, |
| - warstwa odcinająca z piasku o Wp pow. 35, grubości 10 cm.  |

## Przekrój B'-B

skala 1:20



- kostka z betonu prasowanego gr. 8 cm spełniająca zalecenia IBDiM udzielania aprobat technicznych Nr Z/96 - 03 - 002,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm 1:4 wg BN-87/6774-04
- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 grubości 20 cm wg PN-S-96013:1997,
- warstwa oddzielająca z piasku o Wp pow. 35, grubości 10 cm.

**ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH**  
**"R-PROJEKT"**  
 ul. Ks. W. Bliźńskiego 1  
 62-850 Lisków  
 tel. 606 471 330  
 email: rygas.projekt@gmail.com

INWESTOR: Gmina Żelazków Żelazków 138, 62-817 Żelazków	data: 10. 2018
---	-------------------

NAZWA OBIEKTU: Droga gminna 4704P	branża: Drogowa
--------------------------------------	--------------------

TEMAT OPRACOWANIA:  
Budowa chodnika

LOKALIZACJA: Wojciechówka, gm. Żelazków  
działka nr 29 - obręb Wojciechówka

RYSUNEK:	nr rys.	skala:
Przekroje konstrukcyjne	5	1:20

PROJEKTANT :	WKP/0300/POOD/13	podpis:
inż. Arkadiusz Rygas		

OPRACOWAŁ: inż. Arkadiusz Rygas	podpis:
------------------------------------	---------