


Przekrój konstrukcyjny A-A
skala 1:20



- kostka z betonu prasowanego gr. 6 cm, kolor szary, spełniająca zalecenia IBDiM
- udzielenia aprobat technicznych Nr Z196 – 03 – 002.
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm 1:4 wg BN-8/6774-04
- wzmocnienie podłoża gruntowego warstwą z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa grubości 10 cm wg PN-S-96013:1997,
- warstwa odcinająca z piasku o Wp pow. 35, gr. 10cm

a) warstwa ścierna AC11S 50/70 gr. 4cm, wg PN-EN 13108-x, asf. 50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 12-14. Uziarnienie kruszyw i wypełniacza wg WT-2 tabl. 17. Właściwości bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 19. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne, b) warstwa wyrównawcza AC16V gr. średnio 4cm, wg PN-EN 13108-x, asf. 50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 8-11. Uziarnienie kruszyw i wypełniacza wg WT-2 tabl. 11. Właściwości bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 13. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT"	
ul. Ks. W. Bilzińskiego 1 62-850 Lisków tel. 606 471 330 email: ryg-as.projekt@gmail.com	
INWESTOR : Gmina Żelazków Żelazków 138, 62-817 Żelazków	
Nazwa obiektu: Droga gminna 4742P	branża: DROGOWA
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4742P Dębe-Szkułaty	
LOKALIZACJA: Dębe-Szkułaty, gm. Żelazków	dz.: 30/2, 8/2, 8/1, 194, 195/25, 72, 30/1 - obr. 0005 Dębe
RYSUNEK: Przekrój konstrukcyjny A-A	nr rysunku/skala: 2 1:20
PROJEKTANT : inż. Arkadiusz Rygas	podpis:
OPRACOWAŁ: inż. Arkadiusz Rygas	podpis: