

# Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Ilno - Czartki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		0,996	km	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
<b>2</b>		<b>CIĘCIE PIELEGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWÓW</b>			
3 d.2	KNP 01 1346-01.01	Cięcie pielęgnacyjne - podkrzesanie krzewów	ha		
		0,2	ha	0,20	
				RAZEM	0,20
4 d.2	KNNR-W 10 2508-01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha		
		0,24	ha	0,24	
				RAZEM	0,24
5 d.2	KNR-W 2 - 01 0109-07	Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi	szt.		
		42	szt.	42,00	
				RAZEM	42,00
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
6 d.3	KNNR 1 0202 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		184	m3	184,00	
				RAZEM	184,00
7 d.3	KNNR 1 0311 -01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3		
		431	m3	431,00	
				RAZEM	431,00
8 d.3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku na odl. 5km	m		
		1956	m	1 956,00	
				RAZEM	1 956,00
<b>4</b>		<b>REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH</b>			
9 d.4	KNNR 6 0605 -02	Remonty przepustów rurowych pod drogą - rozbiórka istniejących przepustów, wykonanie ławy betonowej, wraz z robotami ziemnymi	m3		
		5	m3	5,00	
				RAZEM	5,00
10 d.4	KNNR 6 0605 -06	Remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 30cm	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
11 d.4	KNNR 6 0605 -06	Remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 40cm	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
12 d.4	KNNR 6 0605 -03 -01	Remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
13 d.4	KNNR 6 0605 -03 -01	Remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 40 cm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

# Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Ilno - Czartki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>		<b>POSZERZENIA DROGI NA ŁUKACH</b>			
14 d.5	KNNR 6 0101 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		40 * 0,4	m3	16,00	
				RAZEM	16,00
15 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
16 d.5	KNNR 6 0113 -05	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
17 d.5	KNR 2-23 0105-01	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
18 d.5	KNR 2-31 0302-02	Nawierzchnia z kostki bet. (Trylinka) cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
<b>6</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>			
19 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2		
		4,5 * 996 + 210	m2	4 692,00	
				RAZEM	4 692,00
20 d.6	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		4,5 * 996 + 210	m2	4 692,00	
				RAZEM	4 692,00
21 d.6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		4,5 * 996 + 210	m2	4 692,00	
				RAZEM	4 692,00
22 d.6	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		4,0 * 996 + 210	m2	4 194,00	
				RAZEM	4 194,00
<b>7</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
23 d.7	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy gr. 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego	m2		
		1545	m2	1 545,00	
				RAZEM	1 545,00
<b>8</b>		<b>BARIERY OCHRONNE</b>			
24 d.8	KNR 2-31 0704-02 KNR 2-31 0704-06	Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W5a + zakończenia barier.	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
<b>9</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
25 d.9	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
26 d.9	KNR 2-25 0419-02	Stępki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.		

## Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Ilno - Czartki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00