

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek żłobka
ADRES INWESTYCJI : 62-817 Żelazków
INWESTOR : Urząd Gminy w Żelazkowie
ADRES INWESTORA : Żelazków 138, 62-817 Żelazków
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 27.06.2025

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
:

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Rozbiórki				0,00
2	Roboty wykończeniowe				0,00
3	Malowanie				0,00
4	Sufity				0,00
5	Stolarka				0,00
6	Elewacja				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki			
1 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6,66	m ³ m ³	 6,660	
				RAZEM	6,660
2 d.1	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek 47,7	m ² m ²	 47,700	
				RAZEM	47,700
3 d.1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 210,4	m ² m ²	 210,400	
				RAZEM	210,400
4 d.1	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek 76,84	m ² m ²	 76,840	
				RAZEM	76,840
5 d.1	kalk. włas- na	Koszt utylizacji gruzu 42	m ³ m ³	 42,000	
				RAZEM	42,000
2		Roboty wykończeniowe			
6 d.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) 66,02	m ² m ²	 66,020	
				RAZEM	66,020
7 d.2	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obudowa otworów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 9,5	m ² m ²	 9,500	
				RAZEM	9,500
8 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek 20,89	m ² m ²	 20,890	
				RAZEM	20,890
9 d.2	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 237,48	m ² m ²	 237,480	
				RAZEM	237,480
3		Malowanie			
3.1		Pomieszczenie nr 01			
10 d.3. 1 02	NNRNKB 202 1134- 1 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 20,82	m ² m ²	 20,820	
				RAZEM	20,820
11 d.3. 1	KNR-W 2- 02 1510-01 1	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne 19,82	m ² m ²	 19,820	
				RAZEM	19,820
12 d.3. 1	KNR-W 2- 02 1510-01 1	Malowanie farbami poliuretanowymi, 2-krotne 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		Pomieszczenie nr 02			
13 d.3. 2 02	NNRNKB 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 26,14	m ² m ²	 26,140	
				RAZEM	26,140
14 d.3. 2	KNR-W 2- 02 1510-01 2	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne 26,14	m ² m ²	 26,140	
				RAZEM	26,140

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.3		Pomieszczenie nr 03 i 0.15			
15	NNRNKB d.3. 202 1134- 3 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		69,15	m ²	69,150	
				RAZEM	69,150
16	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 3	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²		
		67,3	m ²	67,300	
				RAZEM	67,300
17	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 3	Malowanie farbami poliuretanowymi, 2-krotne	m ²		
		1,85	m ²	1,850	
				RAZEM	1,850
18	KNR AT-22 d.3. 0204-07 3 analogia	Okładziny ścienne z okleiny drewnopodobnej	m ²		
		32,7	m ²	32,700	
				RAZEM	32,700
3.4		Pomieszczenie nr 04			
19	NNRNKB d.3. 202 1134- 4 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		34,3	m ²	34,300	
				RAZEM	34,300
20	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 4	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²		
		34,3	m ²	34,300	
				RAZEM	34,300
3.5		Pomieszczenie nr 04A			
21	NNRNKB d.3. 202 1134- 5 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		23,53	m ²	23,530	
				RAZEM	23,530
22	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 5	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²		
		23,53	m ²	23,530	
				RAZEM	23,530
3.6		Pomieszczenie nr 05			
23	NNRNKB d.3. 202 1134- 6 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		40,85	m ²	40,850	
				RAZEM	40,850
24	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 6	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²		
		40,85	m ²	40,850	
				RAZEM	40,850
3.7		Pomieszczenie nr 011			
25	NNRNKB d.3. 202 1134- 7 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		24,1	m ²	24,100	
				RAZEM	24,100
26	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 7	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²		
		24,10	m ²	24,100	
				RAZEM	24,100
3.8		Pomieszczenie nr 012			
27	NNRNKB d.3. 202 1134- 8 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23,38	m ²	23,380	
				RAZEM	23,380
28	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 8	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²		
		23,38	m ²	23,380	
				RAZEM	23,380
3.9		Pomieszczenie nr 013 i 014			
29	NNRNKB d.3. 202 1134- 9 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		36,1	m ²	36,100	
				RAZEM	36,100
30	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 9	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²		
		22,55	m ²	22,550	
				RAZEM	22,550
31	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 9	Malowanie farbami poliuretanowymi, 2-krotne	m ²		
		13,55	m ²	13,550	
				RAZEM	13,550
32	KNR AT-22 d.3. 0204-07 9 analogia	Okładziny ściennie z okleiny drewnopodobnej	m ²		
		13,82	m ²	13,820	
				RAZEM	13,820
33	KNR AT-22 d.3. 0204-07 9	Okładziny ściennie z płytek mozaika	m ²		
		12,93	m ²	12,930	
				RAZEM	12,930
3.10		Pomieszczenie nr 016			
34	NNRNKB d.3. 202 1134- 10 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		51,71	m ²	51,710	
				RAZEM	51,710
35	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 10	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²		
		29,6	m ²	29,600	
				RAZEM	29,600
36	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 10	Malowanie farbami poliuretanowymi, 2-krotne	m ²		
		22,11	m ²	22,110	
				RAZEM	22,110
37	KNR AT-22 d.3. 0204-07 10 analogia	Okładziny ściennie z okleiny drewnopodobnej	m ²		
		13,53	m ²	13,530	
				RAZEM	13,530
3.11		Pomieszczenie nr 017			
38	NNRNKB d.3. 202 1134- 11 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		24,72	m ²	24,720	
				RAZEM	24,720
39	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 11	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²		
		24,72	m ²	24,720	
				RAZEM	24,720
3.12		Pomieszczenie nr 018			
40	NNRNKB d.3. 202 1134- 12 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30,73	m ²	30,730	
				RAZEM	30,730
41	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 12	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²		
		30,73	m ²	30,730	
				RAZEM	30,730
3.13		Pomieszczenie nr 019			
42	NNRNKB d.3. 202 1134- 13 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		63,91	m ²	63,910	
				RAZEM	63,910
43	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 13	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²		
		49,25	m ²	49,250	
				RAZEM	49,250
44	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 13	Malowanie farbami poliuretanowymi, 2-krotne	m ²		
		14,66	m ²	14,660	
				RAZEM	14,660
45	KNR AT-22 d.3. 0204-07 13 analogia	Okładziny ściennie z okleiny drewnopodobnej	m ²		
		10,10	m ²	10,100	
				RAZEM	10,100
3.14		Pomieszczenie nr 020			
46	NNRNKB d.3. 202 1134- 14 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		26,24	m ²	26,240	
				RAZEM	26,240
47	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 14	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²		
		22,20	m ²	22,200	
				RAZEM	22,200
3.15		Pomieszczenie nr 021			
48	NNRNKB d.3. 202 1134- 15 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		22,20	m ²	22,200	
				RAZEM	22,200
49	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 15	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²		
		22,2	m ²	22,200	
				RAZEM	22,200
4		Sufity			
50	KNR 0-23 d.4 2611-03	Gruntowanie	m ²		
		77,931	m ²	77,931	
				RAZEM	77,931
51	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie - odświeżenie sufitu	m ²		
		28,5	m ²	28,500	
				RAZEM	28,500
52	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu na kolor czarny	m ²		
		56,2	m ²	56,200	
				RAZEM	56,200
53	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały	m ²		
		176,3	m ²	176,300	
				RAZEM	176,300
54	KNR AT-43 d.4 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	kom.2/1	31,6	m ²	31,600	
				RAZEM	31,600
55	d.4 kalk. włas-na	Sufity wiszące okrągłe	szt		
		32	szt	32,000	
				RAZEM	32,000
5		Stolarka			
56	KNR-W 2-d.5 02 1040-02	Drzwi aluminiowe TYP 0.1	m ²		
		10,9	m ²	10,900	
				RAZEM	10,900
57	KNR-W 2-d.5 02 1022-01	Drzwi wewnętrzne TYP 2.3	m ²		
		9,1	m ²	9,100	
				RAZEM	9,100
58	KNR-W 2-d.5 02 1022-01	Drzwi wewnętrzne TYP 4.5	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
59	KNR-W 2-d.5 02 1022-01	Drzwi wewnętrzne TYP 7.7	m ²		
		14,4	m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
60	KNR-W 2-d.5 02 1022-01	Drzwi wewnętrzne TYP 8.9	m ²		
		8,7	m ²	8,700	
				RAZEM	8,700
61	d.5 kalk. włas-na	Drzwi TYP 6	m ²		
		8,1	m ²	8,100	
				RAZEM	8,100
6		Elewacja			
62	d.6 kalk. włas-na	Remont cokołu na ścianach podjazdu i schodów, zgodnie z opisem.	m ²		
		15,60	m ²	15,600	
				RAZEM	15,600
63	d.6 kalk. włas-na	Remonty ścian cokołu oraz części nadziemnej z okapem , zgodnie z opisem.	m ²		
		346,80	m ²	346,800	
				RAZEM	346,800

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Rozbiórki				
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	6,660	0,00	0,00
d.1	0349-02					
2	KNR 7-28	Rozebranie posadzek z płytek	m ²	47,700	0,00	0,00
d.1	0301-08					
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	210,400	0,00	0,00
d.1	0504-06					
	analogia					
4	KNR 13-23	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m ²	76,840	0,00	0,00
d.1	0107-05					
5		Koszt utylizacji gruzu	m ³	42,000	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
Razem dział: Rozbiórki						0,00
2		Roboty wykończeniowe				
6	KNR K-02	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²	66,020	0,00	0,00
d.2	0105-06					
7	KNR 2-02	Obudowa otworów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²	9,500	0,00	0,00
d.2	2004-02					
	analogia					
8	KNR 0-12	Posadzki z płytek	m ²	20,890	0,00	0,00
d.2	1118-03					
9	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	237,480	0,00	0,00
d.2	1123-02					
Razem dział: Roboty wykończeniowe						0,00
3		Malowanie				
3.1		Pomieszczenie nr 01				
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	20,820	0,00	0,00
d.3.	202 1134-02					
1						
11	KNR-W 2-02	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²	19,820	0,00	0,00
d.3.	1510-01					
1						
12	KNR-W 2-02	Malowanie farbami poliuretanowymi, 2-krotne	m ²	1,000	0,00	0,00
d.3.	1510-01					
1						
Razem dział: Pomieszczenie nr 01						0,00
3.2		Pomieszczenie nr 02				
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	26,140	0,00	0,00
d.3.	202 1134-02					
2						
14	KNR-W 2-02	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²	26,140	0,00	0,00
d.3.	1510-01					
2						
Razem dział: Pomieszczenie nr 02						0,00
3.3		Pomieszczenie nr 03 i 0.15				
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	69,150	0,00	0,00
d.3.	202 1134-02					
3						
16	KNR-W 2-02	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²	67,300	0,00	0,00
d.3.	1510-01					
3						
17	KNR-W 2-02	Malowanie farbami poliuretanowymi, 2-krotne	m ²	1,850	0,00	0,00
d.3.	1510-01					
3						
18	KNR AT-22	Okładziny ściennie z okleiny drewnopodobnej	m ²	32,700	0,00	0,00
d.3.	0204-07					
3	analogia					
Razem dział: Pomieszczenie nr 03 i 0.15						0,00
3.4		Pomieszczenie nr 04				
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	34,300	0,00	0,00
d.3.	202 1134-02					
4						
20	KNR-W 2-02	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²	34,300	0,00	0,00
d.3.	1510-01					
4						
Razem dział: Pomieszczenie nr 04						0,00
3.5		Pomieszczenie nr 04A				

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
21 d.3. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	23,530	0,00	0,00
22 d.3. 5	KNR-W 2-02 1510-01	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²	23,530	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie nr 04A						0,00
3.6		Pomieszczenie nr 05				
23 d.3. 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	40,850	0,00	0,00
24 d.3. 6	KNR-W 2-02 1510-01	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²	40,850	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie nr 05						0,00
3.7		Pomieszczenie nr 011				
25 d.3. 7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	24,100	0,00	0,00
26 d.3. 7	KNR-W 2-02 1510-01	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²	24,100	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie nr 011						0,00
3.8		Pomieszczenie nr 012				
27 d.3. 8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	23,380	0,00	0,00
28 d.3. 8	KNR-W 2-02 1510-01	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²	23,380	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie nr 012						0,00
3.9		Pomieszczenie nr 013 i 014				
29 d.3. 9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	36,100	0,00	0,00
30 d.3. 9	KNR-W 2-02 1510-01	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²	22,550	0,00	0,00
31 d.3. 9	KNR-W 2-02 1510-01	Malowanie farbami poliuretanowymi, 2-krotne	m ²	13,550	0,00	0,00
32 d.3. 9	KNR AT-22 0204-07 analogia	Okładziny ściennie z okleiny drewnopodobnej	m ²	13,820	0,00	0,00
33 d.3. 9	KNR AT-22 0204-07 analogia	Okładziny ściennie z płytek mozaika	m ²	12,930	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie nr 013 i 014						0,00
3.10		Pomieszczenie nr 016				
34 d.3. 10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	51,710	0,00	0,00
35 d.3. 10	KNR-W 2-02 1510-01	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²	29,600	0,00	0,00
36 d.3. 10	KNR-W 2-02 1510-01	Malowanie farbami poliuretanowymi, 2-krotne	m ²	22,110	0,00	0,00
37 d.3. 10	KNR AT-22 0204-07 analogia	Okładziny ściennie z okleiny drewnopodobnej	m ²	13,530	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie nr 016						0,00
3.11		Pomieszczenie nr 017				
38 d.3. 11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	24,720	0,00	0,00

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
39 d.3. 1510-01 11	KNR-W 2-02	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²	24,720	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie nr 017						0,00
3. 12		Pomieszczenie nr 018				
40 d.3. 202 1134-02 12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	30,730	0,00	0,00
41 d.3. 1510-01 12	KNR-W 2-02	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²	30,730	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie nr 018						0,00
3. 13		Pomieszczenie nr 019				
42 d.3. 202 1134-02 13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	63,910	0,00	0,00
43 d.3. 1510-01 13	KNR-W 2-02	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²	49,250	0,00	0,00
44 d.3. 1510-01 13	KNR-W 2-02	Malowanie farbami poliuretanowymi, 2-krotne	m ²	14,660	0,00	0,00
45 d.3. 0204-07 13 analogia	KNR AT-22	Okładziny ściennie z okleiny drewnopodobnej	m ²	10,100	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie nr 019						0,00
3. 14		Pomieszczenie nr 020				
46 d.3. 202 1134-02 14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	26,240	0,00	0,00
47 d.3. 1510-01 14	KNR-W 2-02	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²	22,200	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie nr 020						0,00
3. 15		Pomieszczenie nr 021				
48 d.3. 202 1134-02 15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	22,200	0,00	0,00
49 d.3. 1510-01 15	KNR-W 2-02	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne	m ²	22,200	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie nr 021						0,00
Razem dział: Malowanie						0,00
4		Sufity				
50 d.4 2611-03	KNR 0-23	Gruntowanie	m ²	77,931	0,00	0,00
51 d.4 1505-03	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie - odświeżenie sufitu	m ²	28,500	0,00	0,00
52 d.4 1505-03	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie sufitu na kolor czarny	m ²	56,200	0,00	0,00
53 d.4 1505-03	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały	m ²	176,300	0,00	0,00
54 d.4 0212-02	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60	m ²	31,600	0,00	0,00
55 d.4 kalk. własna		Sufity wiszące okrągłe	szt	32,000	0,00	0,00
Razem dział: Sufity						0,00
5		Stolarka				
56 d.5 1040-02	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe TYP 0.1	m ²	10,900	0,00	0,00
57 d.5 1022-01	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne TYP 2.3	m ²	9,100	0,00	0,00
58 d.5 1022-01	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne TYP 4.5	m ²	3,600	0,00	0,00

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
59	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne TYP 7.7	m ²	14,400	0,00	0,00
d.5	1022-01					
60	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne TYP 8.9	m ²	8,700	0,00	0,00
d.5	1022-01					
61		Drzwi TYP 6	m ²	8,100	0,00	0,00
d.5	kalk. własna					
Razem dział: Stolarka						0,00
6		Elewacja				
62		Remont cokołu na ścianach podjazdu i schodów, zgodnie z opisem.	m ²	15,600	0,00	0,00
d.6	kalk. własna					
63		Remonty ścian cokołu oraz części nadziemnej z okapem, zgodnie z opisem.	m ²	346,800	0,00	0,00
d.6	kalk. własna					
Razem dział: Elewacja						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł