

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA W KOKANINIE
ADRES INWESTYCJI : Kokanin, 62-817; nr działki 174/5; obręb 0012; jednostka ewidencji 300711_2
INWESTOR : GMINA ŻELAZKÓW,
ADRES INWESTORA : Żelazków 108 , 62-817 Żelazków
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr arch Marcin Rześniowiecki
DATA OPRACOWANIA : luty 2025 r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen : I kw 2025r.

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2025 r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | RAZEM |
|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | 0,00 |
| 2 | NAWIERZCHNIA EPDM | | | | 0,00 |
| 3 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETO- NOWEJ | | | | 0,00 |
| 4 | WYCIERACZKA | | | | 0,00 |
| 5 | WYPOSAŻENIE STAŁE BOISKA | | | | 0,00 |
| 6 | OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY | | | | 0,00 |
| 7 | REMONT OGRODZENIA | | | | 0,00 |
| 8 | PRACE KOŃCOWE/PORZĄDKOWE | | | | 0,00 |
| | RAZEM | | | | 0,00 |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--|---|----------------|---------|---------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 | KNR 2-31 d.1 0802-03 | Rozbiórka istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy | m ² | | |
| | | 508 | m ² | 508,000 | |
| | | | | RAZEM | 508,000 |
| 2 | kalk. włas- na | Utylizacja istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy | m ² | | |
| | | 508 | m ² | 508,000 | |
| | | | | RAZEM | 508,000 |
| 3 | KNR 2-31 d.1 0804-03 + KNR 2-31 0804-04 | Rozbiórka istniejącej podbudowy kamiennej gr 30 cm | m ² | | |
| | | 508 | m ² | 508,000 | |
| | | | | RAZEM | 508,000 |
| 4 | kalk. włas- na | Utylizacja warstwy istniejącej podbudowy grubości ~ 30 cm z kruszyw łamanych | m ² | | |
| | | 508 | m ² | 508,000 | |
| | | | | RAZEM | 508,000 |
| 5 | KNR 2-31 d.1 0813-03 | Rozbiórka istniejących krawężników betonowych wraz z nakładkami epdm | m | | |
| | | 94,6 | m | 94,600 | |
| | | | | RAZEM | 94,600 |
| 6 | KNR 2-31 d.1 0101-01 | Wykop gr. 15 cm | m ² | | |
| | | 508 | m ² | 508,000 | |
| | | | | RAZEM | 508,000 |
| 7 | KNR 2-31 d.1 0105-03 + KNR 2-31 0105-04 | Wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 15 cm | m ² | | |
| | | 508 | m ² | 508,000 | |
| | | | | RAZEM | 508,000 |
| 8 | KNR 2-01 d.1 0126-01 + KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm pod wykonanie utwardzeń z kostki betonowej | m ² | | |
| | | 150 | m ² | 150,000 | |
| | | | | RAZEM | 150,000 |
| 9 | KNR 2-25 d.1 0307-03 | Demontaż oraz utylizacja istniejącej siatki ogrodzenia wraz z naciągami oraz istniejącej furtki 3,0*100 | m ² | | |
| | | | m ² | 300,000 | |
| | | | | RAZEM | 300,000 |
| 10 | KNR 2-31 d.1 0807-03 | Demontaż oraz utylizacja fragmentu utwardzenia | m ² | | |
| | | 7,6 | m ² | 7,600 | |
| | | | | RAZEM | 7,600 |
| 11 | KNR 2-23 d.1 0309-02 | Demontaż oraz utylizacja istniejących bramek do piłki ręcznej wraz z fundamentami | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 12 | KNR 2-25 d.1 0307-03 | Demontaż siatki piłkochytów | m ² | | |
| | | 70 | m ² | 70,000 | |
| | | | | RAZEM | 70,000 |
| 13 | KNR 2-23 d.1 0309-02 | Demontaż fragmentu zabawki na placu zabaw | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | NAWIERZCHNIA EPDM | | | |
| 14 | KNR 2-31 d.2 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | | |
| | | 94,6 | m | 94,600 | |
| | | | | RAZEM | 94,600 |
| 15 | KNR 2-31 d.2 0402-03 | Ława pod obrzeża betonowe z oporem | m ³ | | |
| | | 94,6*0,3*0,2 | m ³ | 5,676 | |
| | | | | RAZEM | 5,676 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---|--|----------------|---------|---------|
| 16 | KNR 2-31 d.2 0407-03 | Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| | | 94,6 | m | 94,600 | |
| | | | | RAZEM | 94,600 |
| 17 | KNR 2-31 d.2 0114-05 + KNR 2-31 0114-06 kalk. włas- na | Wykonanie podbudowy kamiennej gr 30 cm wraz z zagęszczeniem | m ² | | |
| | | 508 | m ² | 508,000 | |
| | | | | RAZEM | 508,000 |
| 18 | d.2 kalk. włas- na | Montaż nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z liniami | m ² | | |
| | | 508 | m ² | 508,000 | |
| | | | | RAZEM | 508,000 |
| 19 | d.2 kalk. włas- na | Malowanie linii | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ | | | |
| 20 | KNR 2-31 d.3 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w grun- cie kat.III-IV | m | | |
| | | 106 | m | 106,000 | |
| | | | | RAZEM | 106,000 |
| 21 | KNR 2-31 d.3 0402-03 | Ława pod obrzeża betonowe z oporem | m ³ | | |
| | | 106*0,2*0,3 | m ³ | 6,360 | |
| | | | | RAZEM | 6,360 |
| 22 | KNR 2-31 d.3 0407-03 | Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| | | 106 | m | 106,000 | |
| | | | | RAZEM | 106,000 |
| 23 | KNR 2-31 d.3 0105-01 + KNR 2-31 0105-02 | Podbudowa utwardzenia z zagęszczonej podsypki piaskowej ge. 20 cm | m ² | | |
| | | 72 | m ² | 72,000 | |
| | | | | RAZEM | 72,000 |
| 24 | KNR 0-11 d.3 0321-01 | Utwardzenia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | | |
| | | 72 | m ² | 72,000 | |
| | | | | RAZEM | 72,000 |
| 25 | KNR 2-31 d.3 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w grun- cie kat.III-IV | m | | |
| | | 28 | m | 28,000 | |
| | | | | RAZEM | 28,000 |
| 26 | KNR 2-31 d.3 0402-03 | Ława pod obrzeża betonowe z oporem | m ³ | | |
| | | 28*0,3*0,2 | m ³ | 1,680 | |
| | | | | RAZEM | 1,680 |
| 27 | KNR 2-31 d.3 0407-03 | Montaż krawężnika EPDM | m | | |
| | | 28 | m | 28,000 | |
| | | | | RAZEM | 28,000 |
| 28 | NNRNKB d.3 202 0618- 03 | Montaż maty gummowej | m ² | | |
| | | 12,50 | m ² | 12,500 | |
| | | | | RAZEM | 12,500 |
| 4 | | WYCIERACZKA | | | |
| 29 | KNR 2-02 d.4 1219-03 | Wycieraczka stalowa w ramie stalowej | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | | WYPOSAŻENIE STAŁE BOISKA | | | |
| 30 | KNR 2-02 d.5 0203-01 | Fundament pod bramkę do piłki ręcznej | m ³ | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------|---|----------------|---------|---------|
| | | 0,4*0,4*0,8*4 | m ³ | 0,512 | |
| | | | | RAZEM | 0,512 |
| 31 d.5 | KNR 2-02 0203-01 | Fundament pod słupki do siatkówki | m ³ | | |
| | | 0,5*0,5*0,8*2 | m ³ | 0,400 | |
| | | | | RAZEM | 0,400 |
| 32 d.5 | KNR 2-23 0309-04 | Osadzenie tulej do słupków - bramka do piłki ręcznej | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 33 d.5 | KNR 2-23 0310-06 | Bramka do piłki ręcznej | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 34 d.5 | KNR 2-23 0309-02 | Osadzenie tulej do słupków do siatkówki | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 35 d.5 | KNR 2-23 0310-02 | Słupki z siatką do siatkówki | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 36 d.5 | kalk. włas- na | Wymiana siatek koszy do koszykówki | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 37 d.5 | KNR 2-02 1101-07 | Uzupełnienie ubytków w podbudowie po wykonaniu fundamentów kru- szewem łamanym | m ³ | | |
| | | 1,46 | m ³ | 1,460 | |
| | | | | RAZEM | 1,460 |
| 6 | | OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY | | | |
| 38 d.6 | KNR 2-23 0501-03 | Kosze na śmieci | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 | | REMONT OGRODZENIA | | | |
| 39 d.7 | kalk. włas- na | Remont istniejących słupków ogrodzeniowych wysokości 3 m – oczyszczenie, przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz malo- wanie | m | | |
| | | 100 | m | 100,000 | |
| | | | | RAZEM | 100,000 |
| 40 d.7 | KNR 2-25 0307-01 | Montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 3 m wraz z naciągami | m ² | | |
| | | 100*3 | m ² | 300,000 | |
| | | | | RAZEM | 300,000 |
| 41 d.7 | KNR 2-02 1808-02 | Montaż furtki | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 42 d.7 | KNR 2-25 0307-01 | Montaż siatki piłkochwyty wraz z naciągami | m ² | | |
| | | 70 | m ² | 70,000 | |
| | | | | RAZEM | 70,000 |
| 43 d.7 | KNR 2-02 1808-04 | Montaż bramy gospodarczej | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 8 | | PRACE KOŃCOWE/PORZĄDKOWE | | | |
| 44 d.8 | KNR 2-21 0218-04 | Niwelacje terenu, wykonanie skarp – humus z odkładu | m ³ | | |
| | | 0,2*250 | m ³ | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 45 d.8 | KNR 2-21 0401-05 | Wysiew trawników | m ² | | |
| | | 250 | m ² | 250,000 | |
| | | | | RAZEM | 250,000 |

| L p. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
|------------------------------------|--|---|----------------|---------|------------|---------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0802-03 | Rozbiórka istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy | m ² | 508,000 | 0,000 | 0,00 |
| 2 d.1 | kalk. własna | Utylizacja istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy | m ² | 508,000 | 0,000 | 0,00 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0804-03 + KNR 2-31 0804-04 | Rozbiórka istniejącej podbudowy kamiennej gr 30 cm | m ² | 508,000 | 0,000 | 0,00 |
| 4 d.1 | kalk. własna | Utylizacja warstwy istniejącej podbudowy grubości ~ 30 cm z kruszyw łamanych | m ² | 508,000 | 0,000 | 0,00 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0813-03 | Rozbiórka istniejących krawężników betonowych wraz z nakładkami epdm | m | 94,600 | 0,000 | 0,00 |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0101-01 | Wykop gr. 15 cm | m ² | 508,000 | 0,000 | 0,00 |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04 | Wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 15 cm | m ² | 508,000 | 0,000 | 0,00 |
| 8 d.1 | KNR 2-01 0126-01 + KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm pod wykonanie utwardzeń z kostki betonowej | m ² | 150,000 | 0,000 | 0,00 |
| 9 d.1 | KNR 2-25 0307-03 | Demontaż oraz utylizacja istniejącej siatki ogrodzenia wraz z naciągami oraz istniejącej furtki | m ² | 300,000 | 0,000 | 0,00 |
| 10 d.1 | KNR 2-31 0807-03 | Demontaż oraz utylizacja fragmentu utwardzenia | m ² | 7,600 | 0,000 | 0,00 |
| 11 d.1 | KNR 2-23 0309-02 | Demontaż oraz utylizacja istniejących bramek do piłki ręcznej wraz z fundamentami | szt. | 2,000 | 0,000 | 0,00 |
| 12 d.1 | KNR 2-25 0307-03 | Demontaż siatki piłkochytów | m ² | 70,000 | 0,000 | 0,00 |
| 13 d.1 | KNR 2-23 0309-02 | Demontaż fragmentu zabawki na placu zabaw | kpl. | 1,000 | 0,000 | 0,00 |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | 0,00 |
| 2 | | NAWIERZCHNIA EPDM | | | | |
| 14 d.2 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 94,600 | 0,000 | 0,00 |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod obrzeża betonowe z oporem | m ³ | 5,676 | 0,000 | 0,00 |
| 16 d.2 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 94,600 | 0,000 | 0,00 |
| 17 d.2 | KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06 kalk. własna | Wykonanie podbudowy kamiennej gr 30 cm wraz z zagęszczeniem | m ² | 508,000 | 0,000 | 0,00 |
| 18 d.2 | kalk. własna | Montaż nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z liniami | m ² | 508,000 | 0,000 | 0,00 |
| 19 d.2 | kalk. własna | Malowanie linii | kpl. | 1,000 | 0,000 | 0,00 |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA EPDM | | | | | | 0,00 |
| 3 | | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ | | | | |
| 20 d.3 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 106,000 | 0,000 | 0,00 |
| 21 d.3 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod obrzeża betonowe z oporem | m ³ | 6,360 | 0,000 | 0,00 |
| 22 d.3 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 106,000 | 0,000 | 0,00 |
| 23 d.3 | KNR 2-31 0105-01 + KNR 2-31 0105-02 | Podbudowa utwardzenia z zagęszczonej podsypki piaskowej ge. 20 cm | m ² | 72,000 | 0,000 | 0,00 |
| 24 d.3 | KNR 0-11 0321-01 | Utwardzenia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | 72,000 | 0,000 | 0,00 |
| 25 d.3 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 28,000 | 0,000 | 0,00 |
| 26 d.3 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod obrzeża betonowe z oporem | m ³ | 1,680 | 0,000 | 0,00 |

| L p. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
|---|--------------------|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 27 d.3 | KNR 2-31 0407-03 | Montaż krawężnika EPDM | m | 28,000 | 0,000 | 0,00 |
| 28 d.3 | NNRNKB 202 0618-03 | Montaż maty gummowej | m ² | 12,500 | 0,000 | 0,00 |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ | | | | | | 0,00 |
| 4 | | WYCIERACZKA | | | | |
| 29 d.4 | KNR 2-02 1219-03 | Wycieraczka stalowa w ramie stalowej | szt. | 1,000 | 0,000 | 0,00 |
| Razem dział: WYCIERACZKA | | | | | | 0,00 |
| 5 | | WYPOSAŻENIE STAŁE BOISKA | | | | |
| 30 d.5 | KNR 2-02 0203-01 | Fundament pod bramkę do piłki ręcznej | m ³ | 0,512 | 0,000 | 0,00 |
| 31 d.5 | KNR 2-02 0203-01 | Fundament pod słupki do siatkówki | m ³ | 0,400 | 0,000 | 0,00 |
| 32 d.5 | KNR 2-23 0309-04 | Osadzenie tulej do słupków - bramka do piłki ręcznej | kpl. | 2,000 | 0,000 | 0,00 |
| 33 d.5 | KNR 2-23 0310-06 | Bramka do piłki ręcznej | kpl. | 2,000 | 0,000 | 0,00 |
| 34 d.5 | KNR 2-23 0309-02 | Osadzenie tulej do słupków do siatkówki | kpl. | 2,000 | 0,000 | 0,00 |
| 35 d.5 | KNR 2-23 0310-02 | Słupki z siatką do siatkówki | kpl. | 2,000 | 0,000 | 0,00 |
| 36 d.5 | kalk. własna | Wymiana siatek koszy do koszykówki | szt | 2,000 | 0,000 | 0,00 |
| 37 d.5 | KNR 2-02 1101-07 | Uzupełnienie ubytków w podbudowie po wykonaniu fundamentów kruszywem łamanym | m ³ | 1,460 | 0,000 | 0,00 |
| Razem dział: WYPOSAŻENIE STAŁE BOISKA | | | | | | 0,00 |
| 6 | | OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY | | | | |
| 38 d.6 | KNR 2-23 0501-03 | Kosze na śmieci | szt. | 1,000 | 0,000 | 0,00 |
| Razem dział: OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY | | | | | | 0,00 |
| 7 | | REMONT OGRODZENIA | | | | |
| 39 d.7 | kalk. własna | Remont istniejących słupków ogrodzeniowych wysokości 3 m – oczyszczenie, przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz malowanie | m | 100,000 | 0,000 | 0,00 |
| 40 d.7 | KNR 2-25 0307-01 | Montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 3 m wraz z naciągami | m ² | 300,000 | 0,000 | 0,00 |
| 41 d.7 | KNR 2-02 1808-02 | Montaż furtki | kpl. | 1,000 | 0,000 | 0,00 |
| 42 d.7 | KNR 2-25 0307-01 | Montaż siatki piłkochwyty wraz z naciągami | m ² | 70,000 | 0,000 | 0,00 |
| 43 d.7 | KNR 2-02 1808-04 | Montaż bramy gospodarczej | kpl. | 1,000 | 0,000 | 0,00 |
| Razem dział: REMONT OGRODZENIA | | | | | | 0,00 |
| 8 | | PRACE KOŃCOWE/PORZĄDKOWE | | | | |
| 44 d.8 | KNR 2-21 0218-04 | Niwelacje terenu, wykonanie skarp – humus z odkładu | m ³ | 50,000 | 0,000 | 0,00 |
| 45 d.8 | KNR 2-21 0401-05 | Wysiew trawników | m ² | 250,000 | 0,000 | 0,00 |
| Razem dział: PRACE KOŃCOWE/PORZĄDKOWE | | | | | | 0,00 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | 0,00 |

Słownie: zero i 00/100 zł