

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DOMAR Budownictwo Architektura Sp. z o.o.

ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000706323
NIP 622-280-82-43, REGON 368412631
T. +48 62 735 16 94 architektura@domar-ostrow.pl
www.domar-ostrow.pl



DOMAR
Budownictwo
Architektura

OPRACOWANIE

PRZEDMIAR ROBÓT

DANE INWESTYCJI

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

kategoria :

lokalizacja:

nr działki :

arkusz mapy:

obręb:

jednostka ewid.:

inwestor:

REMONT BOISKA W SKARSZEWIE

V – obiekty sportu i rekreacji

62-817 Skarszew

179/2

-

0016

300711_2

GMINA ŻELAZKÓW

Żelazków 108

62-817 Żelazków

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

funkcja

imię i nazwisko

nr uprawnień / specjalność

podpis

Projektant:

mgr inż. arch.
Marcin Rzeźniowiecki

44/WPOKK/2012
w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Ostrów Wielkopolski, luty 2025 roku

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA W SKARSZEWIE
ADRES INWESTYCJI : 62-817 Skarszew, nr działki : 179/2, obręb: 0016, jednostka ewid.: 300711_2
INWESTOR : GMINA ŻELAZKÓW,
ADRES INWESTORA : Żelazków 108 , 62-817 Żelazków
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr arch Marcin Rześniowiecki
DATA OPRACOWANIA : luty 2025 r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen : I kw 2025r.

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				0,00
2	NAWIERZCHNIA EPDM				0,00
3	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETO- NOWEJ				0,00
4	WYCIERACZKA				0,00
5	WYPOSAŻENIE STAŁE BOISKA				0,00
6	OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY				0,00
7	REMONT OGRODZENIA				0,00
8	PRACE KOŃCOWE/PORZĄDKOWE				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-31 0802-03	Rozbiórka istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy	m ²		
		516	m ²	516,000	
				RAZEM	516,000
2 d.1	kalk. włas- na	Utylizacja istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy	m ²		
		516	m ²	516,000	
				RAZEM	516,000
3 d.1	KNR 2-31 0804-03	Rozbiórka warstwy istniejącej podbudowy grubości ~ 2 cm z kruszyw łamanych	m ²		
		516	m ²	516,000	
				RAZEM	516,000
4 d.1	kalk. włas- na	Utylizacja warstwy istniejącej podbudowy grubości ~ 2 cm z kruszyw łamanych	m ²		
		516	m ²	516,000	
				RAZEM	516,000
5 d.1	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm pod wykonanie utwardzeń z kostki betonowej	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
6 d.1	KNR 2-25 0307-03	Demontaż oraz utylizacja istniejącej siatki ogrodzenia wraz z naciągami oraz istniejącej furtki 100*3,0	m ²		
			m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
7 d.1	kalk. włas- na	Demontaż oraz utylizacja istniejących nakładek epdm na krawężnikach	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
8 d.1	KNR 2-23 0309-02	Demontaż i utylizacja istniejącego słupka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 2-23 0309-02	Demontaż i utylizacja istniejącej ławki wraz z fundamentem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 2-23 0309-02	Demontaż oraz utylizacja istniejących koszy do piłki ręcznej wraz z fundamentami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		NAWIERZCHNIA EPDM			
11 d.2	KNR 2-31 0114-03 kalk. włas- na	Wykonanie warstwy podbudowy – miał kamienny gr. ~ 5-8 cm	m ²		
		516	m ²	516,000	
				RAZEM	516,000
12 d.2	kalk. włas- na	Nawierzchnia syntetyczna z podbudową ET	m ²		
		516	m ²	516,000	
				RAZEM	516,000
13 d.2	kalk. włas- na	Malowanie linii	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
14 d.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		102	m	102,000	
				RAZEM	102,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod obrzeża betonowe z oporem	m ³		
		102*0,054	m ³	5,508	
				RAZEM	5,508
16	KNR 2-31 d.3 0407-03	Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		102	m	102,000	
				RAZEM	102,000
17	KNR 2-31 d.3 0105-01 + KNR 2-31 0105-02	Podbudowa utwardzenia z zagęszczonej podsypki piaskowej ge. 20 cm	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
18	KNR 0-11 d.3 0321-01	Utwardzenia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
4		WYCIERACZKA			
19	KNR 2-02 d.4 1219-03	Wycieraczka stalowa w ramie stalowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		WYPOSAŻENIE STAŁE BOISKA			
20	KNR 2-02 d.5 0203-01	Fundament pod bramkę do piłki ręcznej	m ³		
		0,4*0,4*0,8*4	m ³	0,512	
				RAZEM	0,512
21	KNR 2-02 d.5 0203-01	Fundament pod słupki do siatkówki	m ³		
		0,5*0,5*0,8*2	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
22	KNR 2-23 d.5 0309-04	Osadzenie tulej do słupków - bramka do piłki ręcznej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 2-23 d.5 0310-06	Bramka do piłki ręcznej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 2-23 d.5 0309-02	Osadzenie tulej do słupków do siatkówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-23 d.5 0310-02	Słupki z siatką do siatkówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	d.5 kalk. włas- na	Wymiana siatek koszy do koszykówki	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 2-02 d.5 1101-07	Uzupełnienie ubytków w podbudowie po wykonaniu fundamentów kru- szywem łamanym	m ³		
		1,46	m ³	1,460	
				RAZEM	1,460
6		OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
28	KNR 2-02 d.6 0203-01	Fundament pod ławkij	m ³		
		0,4*0,4*0,8*8	m ³	1,024	
				RAZEM	1,024
29	KNR 2-23 d.6 0501-03	Ławki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR 2-23 d.6 0501-03	Kosze na śmieci	szt.		
		4	szt.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
7		REMONT OGRODZENIA			
31 d.7	kalk. włas- na	Remont istniejących słupków ogrodzeniowych wysokości 3 m – oczyszczenie, przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz malo- wanie 100	m m	 100,000	
				RAZEM	100,000
32 d.7	KNR 2-25 0307-01	Montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 3 m wraz z naciągami 100*3	m ² m ²	 300,000	
				RAZEM	300,000
33 d.7	KNR 2-02 1808-02	Montaż furtki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.7	KNR 2-02 1808-04	Montaż bramy gospodarczej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8		PRACE KOŃCOWE/PORZĄDKOWE			
35 d.8	KNR 2-21 0218-04	Niwelacje terenu, wykonanie skarp – humus z odkładu 0,2*250	m ³ m ³	 50,000	
				RAZEM	50,000
36 d.8	KNR 2-21 0401-05	Wysiew trawników 250	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-31 0802-03	Rozbiórka istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy	m ²	516,000	0,000	0,00
2 d.1	kalk. własna	Utylizacja istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy	m ²	516,000	0,000	0,00
3 d.1	KNR 2-31 0804-03	Rozbiórka warstwy istniejącej podbudowy grubości ~ 2 cm z kruszyw łamanych	m ²	516,000	0,000	0,00
4 d.1	kalk. własna	Utylizacja warstwy istniejącej podbudowy grubości ~ 2 cm z kruszyw łamanych	m ²	516,000	0,000	0,00
5 d.1	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm pod wykonanie utwardzeń z kostki betonowej	m ²	150,000	0,000	0,00
6 d.1	KNR 2-25 0307-03	Demontaż oraz utylizacja istniejącej siatki ogrodzenia wraz z naciągami oraz istniejącej furtki	m ²	300,000	0,000	0,00
7 d.1	kalk. własna	Demontaż oraz utylizacja istniejących nakładek epdm na krawężnikach	m	95,000	0,000	0,00
8 d.1	KNR 2-23 0309-02	Demontaż i utylizacja istniejącego słupka	szt.	1,000	0,000	0,00
9 d.1	KNR 2-23 0309-02	Demontaż i utylizacja istniejącej ławki wraz z fundamentem	szt.	1,000	0,000	0,00
10 d.1	KNR 2-23 0309-02	Demontaż oraz utylizacja istniejących koszy do piłki ręcznej wraz z fundamentami	szt.	2,000	0,000	0,00
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						0,00
2		NAWIERZCHNIA EPDM				
11 d.2	KNR 2-31 0114-03 kalk. własna	Wykonanie warstwy podbudowy – miał kamienny gr. ~ 5-8 cm	m ²	516,000	0,000	0,00
12 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna z podbudową ET	m ²	516,000	0,000	0,00
13 d.2	kalk. własna	Malowanie linii	kpl.	1,000	0,000	0,00
Razem dział: NAWIERZCHNIA EPDM						0,00
3		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ				
14 d.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	102,000	0,000	0,00
15 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowe z oporem	m ³	5,508	0,000	0,00
16 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	102,000	0,000	0,00
17 d.3	KNR 2-31 0105-01 + KNR 2-31 0105-02	Podbudowa utwardzenia z zagęszczonej podsypki piaskowej ge. 20 cm	m ²	80,000	0,000	0,00
18 d.3	KNR 0-11 0321-01	Utwardzenia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	80,000	0,000	0,00
Razem dział: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ						0,00
4		WYCIERACZKA				
19 d.4	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczka stalowa w ramie stalowej	szt.	1,000	0,000	0,00
Razem dział: WYCIERACZKA						0,00
5		WYPOSAŻENIE STAŁE BOISKA				
20 d.5	KNR 2-02 0203-01	Fundament pod bramkę do piłki ręcznej	m ³	0,512	0,000	0,00
21 d.5	KNR 2-02 0203-01	Fundament pod słupki do siatkówki	m ³	0,400	0,000	0,00
22 d.5	KNR 2-23 0309-04	Osadzenie tulej do słupków - bramka do piłki ręcznej	kpl.	2,000	0,000	0,00
23 d.5	KNR 2-23 0310-06	Bramka do piłki ręcznej	kpl.	2,000	0,000	0,00
24 d.5	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulej do słupków do siatkówki	kpl.	1,000	0,000	0,00
25 d.5	KNR 2-23 0310-02	Słupki z siatką do siatkówki	kpl.	1,000	0,000	0,00
26 d.5	kalk. własna	Wymiana siatek koszy do koszykówki	szt	2,000	0,000	0,00
27 d.5	KNR 2-02 1101-07	Uzupełnienie ubytków w podbudowie po wykonaniu fundamentów kruszywem łamanym	m ³	1,460	0,000	0,00

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: WYPOSAŻENIE STAŁE BOISKA						0,00
6		OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY				
28 KNR 2-02 d.6 0203-01		Fundament pod ławkij	m ³	1,024	0,000	0,00
29 KNR 2-23 d.6 0501-03		Ławki	szt.	4,000	0,000	0,00
30 KNR 2-23 d.6 0501-03		Kosze na śmieci	szt.	4,000	0,000	0,00
Razem dział: OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY						0,00
7		REMONT OGRODZENIA				
31 d.7 kalk. własna		Remont istniejących słupków ogrodzeniowych wysokości 3 m – oczyszczenie, przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz malowanie	m	100,000	0,000	0,00
32 KNR 2-25 d.7 0307-01		Montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 3 m wraz z naciągami	m ²	300,000	0,000	0,00
33 KNR 2-02 d.7 1808-02		Montaż furtki	kpl.	1,000	0,000	0,00
34 KNR 2-02 d.7 1808-04		Montaż bramy gospodarczej	kpl.	1,000	0,000	0,00
Razem dział: REMONT OGRODZENIA						0,00
8		PRACE KOŃCOWE/PORZĄDKOWE				
35 KNR 2-21 d.8 0218-04		Niwelacje terenu, wykonanie skarp – humus z odkładu	m ³	50,000	0,000	0,00
36 KNR 2-21 d.8 0401-05		Wysiew trawników	m ²	250,000	0,000	0,00
Razem dział: PRACE KOŃCOWE/PORZĄDKOWE						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł