

Pik = 1+650,00
Skala 1:100/100

P.P. = 118,00

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RZĘDNE PROJ. | | 122,27 | 121,33 | 121,33 | 122,48 | 122,54 | 122,60 | 122,54 | 122,66 | 122,66 | 122,42 |
| RZĘDNE KONS. | | | | | 122,38 | 122,44 | 121,92 | | 121,86 | 121,86 | |
| RZĘDNE TEREN | 122,26 | | | | | | 122,30 | | | | 122,46 |
| ODLEGŁOŚCI | -7,45 | -6,23 | -5,30 | -4,90 | -3,75 | -3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,25 | 3,49 | 4,56 |

Pik = 1+675,00
Skala 1:100/100

P.P. = 118,00

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RZĘDNE PROJ. | | 121,99 | 121,17 | 121,17 | 122,32 | 122,38 | 122,44 | 122,38 | 122,50 | 122,50 | 122,15 |
| RZĘDNE KONS. | | | | | 122,22 | 122,28 | 121,76 | | 121,70 | 121,70 | |
| RZĘDNE TEREN | 121,98 | | | | | | 122,02 | | | | 122,19 |
| ODLEGŁOŚCI | -7,51 | -6,12 | -5,30 | -4,90 | -3,75 | -3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,25 | 3,60 | 4,56 |

LEGENDA

- Nawierzchnia projektowana
- Teren istniejący
- Nasyp
- Nasyp z dowozem
- Wykop
- Humus projektowany
- Humus istniejący

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT"

ul. Ks. W. Bliźnińskiego 1
62-850 Lisków
tel. 606 471 330
email: arygas@neostrada.pl

| | | | |
|--------------------|------------------------------|--|---------------|
| INWESTOR : | Gmina Żelazków | data: | listopad 2016 |
| NAZWA OBIEKTU: | Droga wewnętrzna | branża: | DROGOWA |
| TEMAT OPRACOWANIA: | Przebudowa drogi wewnętrznej | | |
| LOKALIZACJA: | Dębe, gm. Żelazków | dz. nr 4/4, 4/7, 4/16, 3/8, OBRĘB DĘBE | |
| RYSUNEK: | Przekrój poprzeczny | nr rysunku | skala: |
| | | 43 | 1:100/100 |
| PROJEKTANT : | WKP/0300/POOD/13 | podpis: | |
| | inż. Arkadiusz Rygas | | |
| OPRACOWAŁ: | | podpis: | |
| | inż. Arkadiusz Rygas | | |