

Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w miejscowości Skarszew, dz. nr 81/4 i 83/2 obręb geodezyjny 0016 Skarszew

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:							
1			ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,60		
2 d.1	KNR 2-13 1010-02	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	4,00		
2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.do 5 cm	m	12,00		
4 d.2	KNR 4-04 1103-04	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3	5,00		
3			CIĘCIE PIEŁĘGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWÓW				
5 d.3	KNNR-W 10 2508-01	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni	ha	0,20		
6 d.3	KNP 01 1346-01.01	D-01.02.01	Cięcie pielęgnacyjne - podkrzesanie krzewów	ha	0,20		
4			ROBOTY ZIEMNE				
7 d.4	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	530,00		
8 d.4	KNNR 1 0311-01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	520,00		
9 d.4	KNR 2-31 1403-06	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku na odl. 5km	m	350,00		
5			POSZERZENIA DROGI NA ŁUKACH				
10 d.5	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 5 km sam.samowylad.	m3	40 * 0,4 = 16,00		
11 d.5	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV	m2	40,00		
12 d.5	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	40,00		
13 d.5	KNR 2-23 0105-01	D-04.06.01	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 30 cm	m2	40,00		
14 d.5	KNR 2-31 0302-02		Nawierzchnia z kostki bet. (Trylinka) gr. 12 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	40,00		
6			POSZERZENIE JEZDNI				
15 d.6	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta o gł. 35 cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału	m2	600 * (0,25 * 2) = 300,00		
16 d.6	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV	m2	600 * (0,25 * 2) = 300,00		
17 d.6	KNNR 6 0112-01	D-04.05.01	Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm	m2	600 * (0,25 * 2) = 300,00		

Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w miejscowości Skarszew, dz. nr 81/4 i 83/2 obręb geodezyjny 0016 Skarszew

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
18 d.6	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	600 * (0,25 * 2) = 300,00		
7		JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ					
19 d.7	KNR 2-31 1106-01	D-04.08.01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	19,00		
20 d.7	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	600 * 4,5 = 2 700,00		
21 d.7	KNNR 6 0112-01	D-04.01.01	Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm	m2	600 * 4,5 = 2 700,00		
22 d.7	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	600 * 4,5 = 2 700,00		
23 d.7	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	600 * 4,5 = 2 700,00		
24 d.7	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	600 * 4,0 = 2 400,00		
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA					
25 d.8	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m3	237 * 0,1 = 23,70		
26 d.8	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z uzupełnianiem ziemią oraz obsianiem trawą	m2	600 * 0,25 * 2 = 300,00		
27 d.8	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego	m2	600 * 0,5 * 2 = 600,00		
9		OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME					
28 d.9	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	5,00		
29 d.9	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokość 30-40 cm od spodu rury + 0,06m3 betonu	szt.	5,00		
10		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA					
30 d.10	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto							